

1. Stāvs Nr.18- (alkohola laboratorija) koridors			
1	Demontēt grīdas segumu	m2	4.9
2	Demontēt grīdu pamatojumu	m2	4.9
3	Demontēt telpu durvju bloku ar aplodu	gab	2
4	Iestrādāt saplāksni	m2	4.9
5	Iebūvēt grīdlīstes uz klipšiem	m	9.6
6	Ieklāt nodilumizturīgu linoleju uz līmes ar šuvju metināšanu	m2	4.9
7	Iebūvēt jaunas durvis	gab	2
	Durvju bloks ar furniņu un atveramu lūku	k-ts	1
	Durvju bloks ar furniņu	k-ts	1
8	Zvans ar pogu montāža	k-ts	1
1. Stāvs Nr.14- diennakts laboranta telpa			
1	Demontēt grīdas segumu	m2	8.6
2	Demontēt grīdu pamatojumu	m2	8.6
3	Demontēt telpu durvju bloku ar aplodu	gab	1
4	Demontēt sildķermeņus	gab	1
5	Demontēt boileri	gab	1
6	Demontēt ūdens filtru	gab	1
7	Demontēt esošo ūdensvadu sistēmu (aukstais; karstais ūdensvads)	sist.	2
8	Attīrīt telpas sienas no esošās apdares	m2	43.2
9	Attīrīt telpas griestus no esošās apdares	m2	8.60
10	Būvgružu savākšana, nogādāšana konteinerī	m3	
11	Iestrādāt saplāksni	m2	8.6
12	Iebūvēt grīdlīstes uz klipšiem	m	12
13	Ieklāt nodilumizturīgu linoleju uz līmes ar šuvju metināšanu	m2	8.6
14	Telpas esošo sienu līmeņošana ar riģipsi	m2	43.2
15	Telpas sienu gruntēšana un krāsošana	m2	43.2
16	Griestu apšūšana ar ARMSTRONG tipa plāksnēm uz metāla karkasa	m2	8.6
17	Iebūvēt jaunas durvis	gab	1
	Durvju bloks ar furniņu	k-ts	1
18	Logu bloku tīrīšana krāsošana	gab	1
19	Jaunu izvadu ierīkošana esošajiem radiatoriem	k-ts	1.00
20	Radiatoru tīrīšana krāsošana	k-ts	1
21	Radiatoru montāža ar stiprinājuma kronšteinu un atgaisotājiem	k-ts	1
22	Jaunas ūdensvadu sistēmas ierīkošana pa griestiem	m	40
23	Pievienošanās esošajai sistēmai	vietas	4
24	El kabelu montāža	m	23
25	Slēdžu montāža	gab	1
26	Rozešu montāža	gab	5
27	Nozarkārbas	gab	6
28	Gaismas ķermeņu montāža	gab	3
	Gaismas ķermeņi	gab	3
1. Stāvs Nr.15- saimniecības un atpūtas telpa			
1	Jaunu izvadu ierīkošana boileru un veļasmašīnas pieslēgšanai	m	12
1. Stāvs Nr.20- Alkohola laboratorija			
1	Demontēt grīdas segumu	m2	18.8
2	Demontēt grīdu pamatojumu	m2	18.8
3	Demontēt telpu durvju bloku ar aplodu	gab	3
4	Demontēt sildķermeņus	gab	2
5	Demontēt izlietni	gab	1
6	Demontēt esošo ūdensvadu sistēmu (aukstais; karstais ūdensvads)	sist.	2
7	Demontēt esošo kanalizācijas sistēmu.	sist.	1
8	Demontēt nosūcēju un vent sist.	sist.	1
9	Attīrīt telpas sienas no esošās apdares	m2	52.2
10	Attīrīt telpas griestus no esošās apdares	m2	18.80
11	Būvgružu savākšana, nogādāšana konteinerī	m3	
12	Ierīkot grīdas pamatojumu	m2	18.8
13	Grīdas hidroizolācija	m2	18.8
14	Grīdas flīzēšana	m2	18.8
15	Telpas esošo sienu līmeņošana ar riģipsi	m2	52.2
16	Sienu flīzēšana pie izlietnes	m2	2
17	Grīdlīstes flīzēšana	m2	1.74
18	Telpas sienu gruntēšana un krāsošana	m2	52.2
19	Griestu apšūšana ar ARMSTRONG tipa plāksnēm uz metāla karkasa	m2	18.8
20	Iebūvēt jaunas durvis	gab	3
	Durvju bloks ar furniņu	k-ts	3

